



Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção de cobertura para arquibancada, reforma nos banheiros e melhorias na quadra de esportes.

LOCALIDADE: Rua Dona Etelvina, Bairro Colina, Quinze de Novembro/RS.

Este memorial visa complementar o projeto arquitetônico e tem por finalidade fornecer subsídios referentes a quantidades, referências e formas de execução dos serviços que envolverão a ampliação da obra. Este memorial abrange os serviços de parte civil a serem executados, complementando o projeto arquitetônico. Em complementação ao projeto arquitetônico deverão ser observados os projetos complementares bem como suas especificações, quantitativos e orçamentos.

1. INSTALAÇÕES DOS PILARES PRÉ-MOLDADOS

Deverá inicialmente fazer a escavação mecanizada para instalação dos pilares pré-moldados em concreto. Escavação esta com dimensões de 0,40x0,40x1,00m.

Será instalado 7 (sete) pilares pré-moldados retangulares com dimensão de 0,26x0,26x3,40m conforme demonstrado no projeto técnico. Os pilares ficarão assentados no chão em uma altura máxima de 1,00m chumbados com concreto Fck 20 MPa.

2. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM ALUZINCO

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO

Rua Gonçalves Dias, 875, Centro - CEP 98230-000 -
CNPJ 91.574.746/0001-46 - Telefone (54) 3322-1500



Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS

Deverá ser executado 7 (sete) tesouras metálicas em meia água com largura de 8,50m. Com perfis U externos de 100mm espessura de 2,25mm e perfis U internos de 92mm espessura de 2,00mm conforme detalhamento em anexo nos projetos técnicos.

As terças serão executadas com trama de aço para telhado de até duas águas com recebimento de telha de aço/alumínio e=0,50mm, incluso içamento.

3. PROJETO ELÉTRICO DA COBERTURA

Será instalados 12 (doze) lâmpadas de LED com suporte. Além de 06 (seis) interruptores com 1 tomada, incluindo suportes e placas em altura de 2,10m contabilizando da altura final do piso para cima.

A entrada de energia utilizada é a existente, utilizando fio de cobre sólido, seção nominal 6mm².

4. CONTRAPISO EM CONCRETO

Deverá ser executado contrapiso de concreto na área de circulação de pessoas, entre a arquibancada e o salão do esporte já existente com comprimento de 30,50m x largura de 5,00m, totalizando 152,50m², em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual, acabamento não reforçado e desempenado, apenas, com espessura de 6cm.

5. TELA DE FECHAMENTO NA QUADRA DO SALÃO

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO

Rua Gonçalves Dias, 875, Centro - CEP 98230-000 -
CNPJ 91.574.746/0001-46 - Telefone (54) 3322-1500



Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS

Será utilizada tela de proteção em torno do salão em uma altura de 3 metros, fabricadas em fio de nylon ou poliéster, malha 13x13 ou 15x15cm – incluso todo o material, rede, ganchos, grampos, parafusos, espias e mão de obra para instalação.

6. PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme planta de marcação.

A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas.

7. REFORMA DOS BANHEIROS

Será instalado forro em PVC frisado na cor branca em ambos os banheiros.

Instalar revestimento cerâmico em todas as paredes internas padrão popular de dimensões 20x20cm, argamassa para assentamento tipo ACI, em ambos os banheiros, feminino e masculino, em uma altura de 1,50m.

Revestimento de emboço com massa única no banheiro masculino acima do assentamento da cerâmica, em torno de 1,0 m de altura.

Todas as paredes internas onde não possui assentamento cerâmico nos banheiros masculino e feminino deveram ser pintadas com tinta látex acrílica na cor branca.

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO

Rua Gonçalves Dias, 875, Centro - CEP 98230-000 -
CNPJ 91.574.746/0001-46 - Telefone (54) 3322-1500



Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS

8. SERVIÇOS FINAIS

A obra será considerada concluída depois de inspecionada, testada, atendendo o fim a que foi destinada, e aprovada pelos órgãos competentes.

Quinze de Novembro, 14 de Setembro de 2023.

ALEXANDRA PEUKERT

Engenheira Civil CREA RS244648

GUSTAVO PEUKERT STOLTE

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVENBRO

Rua Gonçalves Dias, 875, Centro - CEP 98230-000 -
CNPJ 91.574.746/0001-46 - Telefone (54) 3322-1500