



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVENBRO		QUINZE DE NOVENBRO/RS	SANTA CLARA DO INGAÍ	CENTRO DE EVENTOS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jul-23	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE SANTA CLARA DO INGAÍ	21,83%	21,13%	23,65%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE SANTA CLARA DO INGAÍ									355.919,18
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.952,55
1.1.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	356,15	BDI 1	433,90	1.952,55
2.			FUNDAÇÃO E PILARES					-	112.402,62
2.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	12,44	550,39	BDI 1	670,54	8.341,52
2.2.	COMPOSIÇÃO	07	VIGA BALDRAME L=15CM H=40CM	ML	110,00	113,00	BDI 1	137,67	15.143,70
2.3.	COMPOSIÇÃO	02	PILARES PRÉ-MOLDADOS 26X46 H=6,50M	UN	22,00	3.317,49	BDI 1	4.041,70	88.917,40
3.			ESTRUTURA METÁLICA					-	54.410,79
3.1.	COMPOSIÇÃO	04	TESOURAS METÁLICAS	UN	4,00	3.839,00	BDI 1	4.677,05	18.708,20
3.2.	COMPOSIÇÃO	09	TESOURAS METÁLICAS - OITÃO	UN	2,00	4.496,94	BDI 1	5.478,62	10.957,24
3.3.	COMPOSIÇÃO	05	TERÇAS METÁLICAS	M	117,00	138,24	BDI 1	168,42	19.705,14
3.4.	COMPOSIÇÃO	08	TRELIÇAS INTERMEDIÁRIAS	UN	7,00	591,01	BDI 1	720,03	5.040,21
4.			COBERTURA					-	72.775,30
4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	890,00	67,12	BDI 1	81,77	72.775,30
5.			PISO DE CONCRETO					-	100.950,00
5.1.	COMPOSIÇÃO	06	PISO DE CONCRETO USINADO POLIDO, FCK=30MPa, E=8CM, INCLUSO CORTES DE JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	750,00	110,48	BDI 1	134,60	100.950,00
6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	13.427,92
6.1.	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	122,00	BDI 1	148,63	2.378,08
6.2.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	11,92	BDI 1	14,52	2.541,00
6.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	277,00	6,65	BDI 1	8,10	2.243,70
6.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	249,00	9,30	BDI 1	11,33	2.821,17
6.5.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,90	15,85	BDI 1	19,31	1.214,60
6.6.	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16,00	24,90	BDI 1	30,34	485,44
6.7.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	49,95	BDI 1	60,85	243,40
6.8.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	578,62	BDI 1	704,93	704,93
6.9.	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	54,42	BDI 1	66,30	795,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

I

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

QUINZE DE NOVENBRO/RS
Local
24 de agosto de 2023
Data

Nome: ALEXANDRA PEUKERT
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU CREA RS244648
ART/RRT:

Nome: GUSTAVO PEUKERT STOLTE
Título: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU
ART/RRT: