

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PILARES PRÉ-MOLDADOS 26X36 H=5,00M	UN		1.548,01	1.613,73
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,468	876,25	906,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,09	21,30
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1	17,10	19,85
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,49	10,18	10,27
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,35	14,23	14,75
SINAPI	92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,9	168,82	177,42
COMPOSIÇÃO	02	PAREDE COM TIJOLO MACIÇO	M2		150,89	155,55
SINAPI-I	7260	TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)	UN	69,44	1,69	1,69
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	605,48	630,02
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,9	17,10	19,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,9	13,45	15,61
COMPOSIÇÃO	03	MÃO DE OBRA ENCANADOR E AUXILIAR	un		4.230,00	4.908,00
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	120	16,17	18,76
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	120	19,08	22,14
COMPOSIÇÃO	04	MÃO DE OBRA ELETRICISTA E AUXILIAR	un		2.692,00	3.124,00
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	80	18,22	21,14
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	80	15,43	17,91
COMPOSIÇÃO	05	TRANSPORTE/FRETE DE PÓ DE BRITA	m3		53,26	53,75
SINAPI	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,15177	350,99	354,22

17 DE MAIO DE 2023

Data

 Responsável Técnico: ALEXANDRA PEUKERT
 CREA/CAU: RS 244648