

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO ESP. 15CM</b>	<b>M³</b>		<b>11,91</b>	<b>12,61</b>
SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	39,32	39,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,08	22,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO</b>	<b>M²</b>		<b>50,93</b>	<b>52,36</b>
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,125	79,91	79,91
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,27	23,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,08	22,40
SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,125	91,87	92,64
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,05	69,60	69,60
SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9	1,97	2,01

28/03/2024

Data

 Responsável Técnico: ALEXANDRA PEUCKERT  
 CREA/CAU: RS 244648