



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1,4KM NA PERIMETRAL NORTE

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do

B.D.I.
22,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		Peso (%)
								Total	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						6.571,44	0,70 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,40	320,17	391,92		2.508,29	0,27 %
1.2		2 COMPOSIÇÃO	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	8.645,00	0,39	0,47		4.063,15	0,44 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						908.739,93	97,39 %
2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR COM ESPESSURA DE 6,00 CM COMPACTADO - CAMADA DE BINDER + CAMADA DE ROLAMENTO						908.739,93	97,39 %
2.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	8.645,00	1,97	2,41		20.834,45	2,23 %
2.2.2		3 COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	17.290,00	3,95	4,83		83.510,70	8,95 %
2.2.3	95995	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO	m³	259,35	1.301,17	1.592,76		413.082,31	44,27 %
2.2.4	95996	ADAPTADA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	259,35		1.424,52		369.449,26	39,59 %
2.2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.780,50	2,30	2,81		21.863,21	2,34 %
3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DIVISÃO DE PISTAS						17.808,00	1,91 %
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	ml	2.800,00	5,20	6,36		17.808,00	1,91 %

Totais -> 933.119,37

Total sem BDI 762.473,76
Total do BDI 170.645,61
Total Geral 933.119,37

Alexandra Peukert - Engª Civil CREA RS244648

Gustavo Peukert Stolte - Prefeito Municipal