



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>						
Pavimentação com Pedras Irregulares										
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>		<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>		<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVOEMBRO		QUINZE DE NOVOEMBRO/RS		LOTEAMENTO VALE DAS TRÊS PALMEIRAS						
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>			<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - 2ª ETAPA			21,23%	16,69%	16,69%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - 2ª ETAPA</b>									<b>110.355,70</b>
1.			<b>ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO ESP. 15 CM</b>					-	<b>3.416,93</b>
1.1.	COMPOSIÇÃO	02	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO ESP. 15 CM	M3	228,71	12,32	BDI 1	14,94	3.416,93
2.			<b>MEIO FIO DE CONCRETO</b>					-	<b>9.876,37</b>
2.1.	SINAPI-I	41681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN	381,18	21,37	BDI 1	25,91	9.876,37
3.			<b>CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES</b>					-	<b>97.062,40</b>
3.1.	COMPOSIÇÃO	02	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M2	1.524,70	52,51	BDI 1	63,66	97.062,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

QUINZE DE NOVOEMBRO/RS  
Local  
  
26 de junho de 2024  
Data

Nome: ALEXANDRA PEUKERT  
Título: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU CREA RS244648  
ART/RRT:

Nome: GUSTAVO PEUKERT STOLTE  
Título: PREFEITO MUNICIPAL  
CREA/CAU  
ART/RRT: