



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROFONTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO		QUINZE DE NOVEMBRO/RS	SANTA CLARA DO INGAÍ	CENTRO DE EVENTOS						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		
set-24	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE SANTA CLARA DO INGAÍ	21,83%	21,13%	23,65%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NA COMUNIDADE EVANGÉLICA DE SANTA CLARA DO INGAÍ									360.504,87
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.806,07
1.1.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	511,84	BDI 1	623,57	2.806,07
2.			FUNDAÇÃO E PILARES					-	114.063,52
2.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	12,44	613,22	BDI 1	747,09	9.293,80
2.2.	COMPOSIÇÃO	07	VIGA BALDRAME L=15CM H=40CM	ML	110,00	119,58	BDI 1	145,68	16.024,80
2.3.	COMPOSIÇÃO	02	PILARES PRÉ-MOLDADOS 26X46 H=6,50M	UN	22,00	3.311,06	BDI 1	4.033,86	88.744,92
3.			ESTRUTURA METÁLICA					-	57.731,30
3.1.	COMPOSIÇÃO	04	TESOURAS METÁLICAS	UN	4,00	3.913,15	BDI 1	4.767,39	19.069,56
3.2.	COMPOSIÇÃO	09	TESOURAS METÁLICAS - OITÃO	UN	2,00	4.582,55	BDI 1	5.582,92	11.165,84
3.3.	COMPOSIÇÃO	05	TERÇAS METÁLICAS	UN	117,00	156,90	BDI 1	191,15	22.364,55
3.4.	COMPOSIÇÃO	08	TRELIÇAS INTERMEDIÁRIAS	UN	7,00	601,70	BDI 1	733,05	5.131,35
4.			COBERTURA					-	66.127,00
4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	890,00	60,99	BDI 1	74,30	66.127,00
5.			PISO DE CONCRETO					-	104.482,50
5.1.	COMPOSIÇÃO	06	PISO DE CONCRETO USINADO POLIDO, FCK=30MPa, E=8CM, INCLUSO CORTES DE JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	750,00	114,35	BDI 1	139,31	104.482,50
6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	15.294,48
6.1.	COMPOSIÇÃO	10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (97584)	UN	16,00	128,06	BDI 1	156,02	2.496,32
6.2.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	175,00	20,36	BDI 1	24,80	4.340,00
6.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	277,00	6,55	BDI 1	7,98	2.210,46
6.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	249,00	9,14	BDI 1	11,14	2.773,86
6.5.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,90	16,00	BDI 1	19,49	1.225,92
6.6.	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	16,00	25,51	BDI 1	31,08	497,28
6.7.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,74	BDI 1	61,82	247,28
6.8.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	570,60	BDI 1	695,16	695,16
6.9.	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	55,28	BDI 1	67,35	808,20

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

QUINZE DE NOVEMBRO/RS
Local
24 de outubro de 2024
Data

Nome: ALEXANDRA PEUKERT
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU CREA RS244648
ART/VRT:

Nome: GUSTAVO PEUKERT STOLTE
Título: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU
ART/VRT: