

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO
ENDEREÇO DO POÇO: TRAVESÃO ALFREDO SCHMIDT/ESQUINA BONN
MUNICÍPIO: QUINZE DE NOVEMBRO-RS

Quant	Unid	Descrição	Valor(R\$)	
			Unitário	Total
01		Mobilização e desmobilização incluindo transporte, montagem e desmontagem da perfuratriz, deslocamento de toda a equipe de trabalho e equipamentos necessários à perfuração do poço	4.500,00	4.500,00
20	m	Sondagem em solo com diâmetro de 12"	150,00	3.000,00
04	m	Sondagem em rocha Basalto com diâmetro de 12"	180,00	720,00
126	m	Sondagem em rocha Basalto com diâmetro de 6"	125,00	15.750,00
05	m	Tubo sanitário de chapa preta espessura 4,85 mm e diâmetro de 12 polegadas	350,00	1.750,00
25	m	Tubo geomecânico reforçado nervurado com diâmetro de 6"- DN=150 mm(NBR 13604:1996)	372,00	9.300,00
01	un	Vedação sanitária com fornecimento e aplicação de calda de cimento no espaço anular	950,00	950,00
01	un	Laje de proteção sanitária(1 m ²)(1,0x1,0x0,20)	650,00	650,00
01	un	Teste de vazão(24 horas de rebaixamento e recuperação de 80% do nível rebaixado) com bomba submersa com vazão de modo a causar o máximo rebaixamento possível do nível do poço. OBS.: Todos os materiais e equipamentos necessários para a execução do teste de vazão(Bomba submersa, tubos edutores, tubos laterais para medição do nível, medidor de nível elétrico, quadro de comando para acionamento da bomba, etc) deverão ser fornecidos pela empresa contratada para perfuração do poço.	4.000,00	4.000,00
24	hr	Aluguel de gerador para execução do teste de vazão	180,00	4.320,00
01	un	Desinfecção do poço com solução bactericida	600,00	600,00
01	un	Coleta e encaminhamento da água do poço ao laboratório para análise físico-química e bacteriológica atendendo os parâmetros de outorga.	1.400,00	1.400,00
01	un	Fornecimento e instalação de tampa superior(Cap) no poço	120,00	120,00
			TOTAL	47.060,00
OBSERVAÇÃO:				
-A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ESTAR CADASTRADA COMO PERFURADORA NO DRH/SEMA/RS E REGISTRADA NO CREA/RS.				