



Cotas do Projeto	Cotas do Terreno	Distância	Km
			0
492,914	492,833	2520,000	2+520,000
491,804	491,705	2540,000	2+540,000
491,235	491,177	2560,000	2+560,000
491,208	491,173	2580,000	2+580,000
491,675	491,585	2600,000	2+600,000
492,283	492,198	2620,000	2+620,000
493,140	493,081	2640,000	2+640,000
494,229	494,157	2660,000	2+660,000
495,348	495,289	2680,000	2+680,000
496,456	496,355	2700,000	2+700,000
497,361	497,208	2720,000	2+720,000
497,994	497,877	2740,000	2+740,000
498,353	498,304	2760,000	2+760,000
498,439	498,413	2780,000	2+780,000
498,253	498,184	2800,000	2+800,000
497,828	497,773	2820,000	2+820,000
497,369	497,289	2840,000	2+840,000
496,914	496,862	2860,000	2+860,000
496,587	496,537	2880,000	2+880,000

Z: 490,419  
 L: 73,171  
 Rv: 738,797  
 K: 7,388

Z: 492,477  
 L: 41,468  
 Rv: 1481,497  
 K: 14,815

Z: 499,384  
 L: 115,570  
 Rv: -1465,156  
 K: 14,652

**LOCAL:** Prolongamento da Rua Dona Etelvina, em direção Sul-Estrada que liga o Município a localidade de Sede Aurora  
**TÍTULO:** PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL  
**PROJETO DE GEOMÉTRICO**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ARQ LARISSA TAMOSSO  
**RESPONSÁVEL:** CAU R5A71813-0  
**EMPRESA:** PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENEMBRO  
**DATA:** Mar/2019  
**PROJETO:** PA07

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ARQ LARISSA TAMOSSO  
**RESPONSÁVEL:** CAU R5A71813-0  
**EMPRESA:** PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENEMBRO  
**DATA:** Mar/2019  
**PROJETO:** PA07

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ARQ LARISSA TAMOSSO  
**RESPONSÁVEL:** CAU R5A71813-0  
**EMPRESA:** PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENEMBRO  
**DATA:** Mar/2019  
**PROJETO:** PA07